

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (33 kV - แผนกมิเตอร์)

เลขที่แผนผัง	TF09-0A3/690796	เขตการไฟฟ้า	กฟต. 3 (ยะลา)
ชื่องาน	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 กรมทางหลวง จุดที่ 2		
ชื่อประเภทงาน	MT.มิเตอร์		
1. การลงทุน	กฟภ.		
2. ทรัพย์สิน	กฟภ.		
3. ระยะทางนำกลับมาใช้งาน	ไม่มี		
4. การขนส่ง	แบบปกติ		
5. ค่าแรงอื่นๆ	กรณีที่ 3		
6. ระดับมลภาวะ	ระดับเล็กน้อย		
วันที่คำนวณ	23 กรกฎาคม 2569	ราคามาตรฐานวัสดุงวดที่	3/2569 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายละเอียด	ก่อสร้าง	รื้อถอน	นำกลับมาใช้
1	1020320014	H-CONNECTOR,MAIN AL 35-50,TAP CU 6-10	-2.00		
2	1060050019	ELECTRONIC ENERGY METER, 1-PHASE 2-WIRE,DIRECT CONNECT,	1.00		
3	1060100019	SECURITY SEALS. O/D	1.00		
4	41071	LT METER INS. 1-P,220V. ON 12.20 M. CONCRETE POLE 1 UNIT	1.00		

อภินันท์

อภินันท์

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (33 kV - แผนกมิเตอร์)

เลขที่แผนผัง	TF09-0A3/690796	เขตการไฟฟ้า	กฟต. 3 (ยะลา)
ชื่องาน	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 กรมทางหลวง จุดที่ 2		
ชื่อประเภทงาน	MT.มิเตอร์		
วันที่คำนวณ	23 กรกฎาคม 2569	งานติดตั้งใหม่ - วัสดุใหม่ (NEW MATERIAL)	

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายละเอียด	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง
***** Hardware *****					
1	1010110204	BOLT,MACHINE M.16x300 mm.	2.00 ชุด	83.40	0.00
2	1010110205	BOLT,MACHINE M.16x350 mm.	2.00 ชุด	92.60	0.00
3	1010180100	WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258	8.00 ชิ้น	39.60	0.00
4	1060050019	ELECTRONIC ENERGY METER, 1-PHASE 2-WIRE,DIRECT CONNECT,	1.00 ชิ้น	435.00	324.00
***** Conductor & Accessory *****					
5	1020200000	TAPE,ARMOR,AL 1x10 mm.	0.03 กก.	7.56	0.00
6	1060100019	SECURITY SEALS. O/D	1.00 ชิ้น	3.17	0.00
***** Meter *****					
7	1060100000	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	2.00 ชิ้น	63.60	0.00
8	1060100001	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	1.00 ชิ้น	95.30	0.00
รวมเงิน (ค่าวัสดุ, ค่าแรง) ของแรงงานติดตั้งโดยใช้วัสดุใหม่ (บาท)				820	324
รวมเงิน (ค่าวัสดุ, ค่าแรง) ของ งานติดตั้งใหม่ - วัสดุใหม่ (NEW MATERIAL) (บาท)				820	324
ค่าควบคุมงาน	30.00 %	ของค่าแรง	(324)		97
ค่าขนส่ง	5.00 %	ของค่าวัสดุ	(820)		41
ค่าเบ็ดเตล็ด	5.00 %	ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(1,282)		64
ค่าดำเนินการ	5.00 %	ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด	(1,346)		67
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าควบคุมงาน + ค่าขนส่ง + ค่าเบ็ดเตล็ด + ค่าดำเนินการ) ของงานก่อสร้าง (บาท)					1,413

หมายเหตุ 1. ใช้ ราคามาตรฐานวัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำงวดที่ 3/2569 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569
2. จำนวนเงินดังกล่าวเป็นเพียงราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟฟ้า การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปราคาค่าใช้จ่ายในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (33 kV - แผนกหม้อแปลง)

เลขที่แผนผัง	TF09-0A3/690796	เขตการไฟฟ้า	กฟต. 3 (ยะลา)
ชื่องาน	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 กรมทางหลวง จุดที่ 2		
ชื่อประเภทงาน	TR.แผนกหม้อแปลงภายใน		
1. การลงทุน	ผู้ใช้ไฟ	9. ค่าแรงเสา - กราวด์	กรณีที่ 3
2. ทรัพย์สิน	ผู้ใช้ไฟ	10. งานฐานรากและรั้ว TR	ไม่มี
3. ระยะทางนำกลับมาใช้งาน	ไม่มี		
4. การขนส่ง	แบบปกติ		
5. ค่าแรงอื่นๆ	กรณีที่ 3		
6. ระดับมลภาวะ	ระดับเล็กน้อย		
7. การจัดหาหม้อแปลง	กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการ		
8. การเช่าอุปกรณ์หม้อแปลง	ไม่เช่า		
วันที่คำนวณ	23 กรกฎาคม 2569	ราคามาตรฐานพัสดุงวดที่	3/2569 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายละเอียด	ก่อสร้าง	รื้อถอน	นำกลับมาใช้
1	1000110000	CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE, 100X100X1,500 MM.	-1.00		
2	1010110100	BOLT,MACHINE M.12X35 MM.	1.00		
3	1010110206	BOLT,MACHINE M.16x400 mm.	2.00		
4	1010200001	BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30x6x760 mm.	-2.00		
5	1010200010	BRACE,L SHAPE, 50X10 MM., FOR FSD	1.00		
6	1020070002	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	5.00		
7	1020180003	ELECTRICAL SPLICING TAPE,FOR H.T.AERIAL CABLE,SIZE 3/4"X30'	-1.00		
8	1020180008	EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE	1.00		
9	1020330005	HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM.	-1.00		
10	1020330006	HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM.	1.00		
11	1020420102	CABLE LUG,NEMA HOLE,COMPRESSION TYPE,AL 50 SQ.MM.	4.00		
12	1030010200	INSULATOR,POST, 7.5 KV.,ANSI TR-202	1.00		
13	1040000100	S.A. 30 KV. 5 KA.	1.00		
14	1040000106	S.A., 30 kv.5ka.,WITHOUT BRACKET	-1.00		
15	1040000300	LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 kA.	1.00		
16	1040010015	ANIMAL BARRIER	1.00		
17	1040010016	CUTOUT BRACKET	1.00		
18	1040020013	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A	1.00		
19	1040020100	L.T. FUSE-SWITCHES 1x400 A. 500 V.	-1.00		
20	1040020102	FSD, FULL INSULATED, 1X400A, 400V	1.00		

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (33 kV - แผนกหม้อแปลง)

เลขที่แผนผัง	TF09-0A3/690796	เขตการไฟฟ้า	กฟต. 3 (ยะลา)
ชื่องาน	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 กรมทางหลวง จุดที่ 2		
ชื่อประเภทงาน	TR.แผนกหม้อแปลงภายใน		
1. การลงทุน	ผู้ใช้ไฟ	9. ค่าแรงเสา - กราวด์	กรณีที่ 3
2. ทรัพย์สิน	ผู้ใช้ไฟ	10. งานฐานรากและรั้ว TR	ไม่มี
3. ระยะทางนำกลับมาใช้งาน	ไม่มี		
4. การขนส่ง	แบบปกติ		
5. ค่าแรงอื่นๆ	กรณีที่ 3		
6. ระดับมลภาวะ	ระดับเล็กน้อย		
7. การจัดหาหม้อแปลง	กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการ		
8. การเช่าอุปกรณ์หม้อแปลง	ไม่เช่า		
วันที่คำนวณ	23 กรกฎาคม 2569	ราคามาตรฐานวัสดุงวดที่	3/2569 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายละเอียด	ก่อสร้าง	รื้อถอน	นำกลับมาใช้
21	1050000206	TR., 30KVA,1P,19-0.48/0.24KV, SC	1.00		
22	1090250039	VOLTAGE TRANSFORMER BUSHING COVERS	1.00		
23	1090250041	LIGHTNING ARRESTER COVERS	1.00		
24	9090010025	CONCRETE 1/3/5	1.00		
25	9090010035	คอมปาวด์ช่วยการสัมผัสทางไฟฟ้า	-1.00		
26	14145	X-ARM-C, INST. WITH 1-LT. SWITCH (1-P, 2-WIRE) (12.20 ,14 M)	1.00		
27	40122	LT WIRING, 50 SQ.MM., 1-P, 2-WIRE, TO METER	1.00		
28	40302	TR.INST., 1-P, 19 KV. ON SINGLE POLE, X-ARM. (12.20 M)(ASSEMBLY NO.3701B)	1.00		

อภินันท์

อภินันท์

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (33 kV - แผนกหม้อแปลง)

เลขที่แผนผัง	TF09-0A3/690796	เขตการไฟฟ้า	กฟต. 3 (ยะลา)
ชื่องาน	แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 กรมทางหลวง จุดที่ 2		
ชื่อประเภทงาน	TR.แผนกหม้อแปลงภายใน		
วันที่คำนวณ	23 กรกฎาคม 2569	งานติดตั้งใหม่ - วัสดุใหม่ (NEW MATERIAL)	

ลำดับ	รหัสวัสดุ	รายละเอียด	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง
***** Pole & Stub *****					
1	1000110002	CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN,H.T. 120X120X3,000 MM.	1.00 ชิ้น	940.00	248.00
2	9090010025	CONCRETE 1/3/5	1.00 ลบ.ม.	2,100.00	3,225.00
***** Guying *****					
3	1010100000	WIRE,STEEL SOLID DIA. 4.0 mm.TIS.71	0.25 กก.	15.45	0.00
4	1010100004	WIRE,STEEL STRANDED 50/7 sq.mm.TIS.404	20.00 ม.	672.00	0.00
5	1010220002	ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG	1.00 ชุด	460.00	660.00
6	1010230000	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	4.00 ชุด	31.68	0.00
7	1080040001	CONDUIT,PVC,RIGID,DIA. 20x2500 mm.TIS.216	3.00 ชิ้น	68.40	0.00
8	9090011007	WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD	3.00 ชิ้น	309.00	275.40
***** Hardware *****					
9	1010110100	BOLT,MACHINE M.12X35 MM.	1.00 ชุด	14.90	0.00
10	1010110200	BOLT,MACHINE M.16x130 mm.	4.00 ชุด	86.40	0.00
11	1010110203	BOLT,MACHINE M.16x250 mm.	3.00 ชุด	104.10	0.00
12	1010110204	BOLT,MACHINE M.16x300 mm.	1.00 ชุด	41.70	0.00
13	1010110205	BOLT,MACHINE M.16x350 mm.	1.00 ชุด	46.30	0.00
14	1010110206	BOLT,MACHINE M.16x400 mm.	3.00 ชุด	157.50	0.00
15	1010180100	WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm.HOLE DIA. 18 MM. TIS.258	12.00 ชิ้น	59.40	0.00
16	1010180301	WASHER,LOCK,SPRING,SIZE 16 mm.,GENERAL PURPOSE,TIS.259	1.00 ชิ้น	3.59	0.00
17	1010200001	BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30x6x760 mm.	2.00 ชิ้น	128.40	113.00
18	1010200010	BRACE,L SHAPE, 50X10 MM., FOR FSD	1.00 ชิ้น	336.00	146.00
19	1040020102	FSD, FULL INSULATED, 1X400A, 400V	1.00 ชิ้น	2,824.00	146.00
***** Conductor & Accessory *****					
20	1020050100	CABLE,AERIAL,AL 33 kV. 1x50 sq.mm.	5.00 ม.	595.00	0.00
21	1020070002	CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293	23.00 ม.	614.10	0.00
22	1020180001	TAPE,ELECTRICAL,PVC.PLASTIC,OUTDOOR TYPE,ROLL SIZE 0.18X19X10,000 MM. TIS.386	1.00 ม้วน	6.21	0.00
23	1020200002	TIE WIRE,AL 4 mm.	1.00 กก.	203.00	0.00

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย (33 kV - แผนกหม้อแปลง)

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายละเอียด	จำนวน/หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง
24	1020300102	CONNECTOR,PARALLEL GROOVE,DOUBLE BOLT,AL,AL-ALLOY AND ACSR 25-95 SQ.MM.	2.00 ชิ้น	40.80	0.00
25	1020330006	HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM.	1.00 ชิ้น	743.00	0.00
26	1020330104	HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM.	1.00 ชิ้น	603.00	0.00
27	1020420102	CABLE LUG,NEMA HOLE,COMPRESSION TYPE,AL 50 SQ.MM.	12.00 ชิ้น	128.40	0.00
28	1020420400	PIN TERMINAL,FOR AL 50 SQ.MM.	1.00 ชิ้น	35.20	0.00
***** Insulator *****					
29	1020180008	EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE	1.00 ชิ้น	140.00	0.00
30	1030010200	INSULATOR,POST, 7.5 KV.,ANSI TR-202	1.00 ชิ้น	2,637.00	146.00
31	1030030000	INSULATOR,SPOOL,TYPE B (CLASS 53-2)TIS.227	2.00 ชิ้น	54.00	0.00
***** Transformer *****					
32	1040000100	S.A. 30 KV. 5 KA.	1.00 ชุด	962.00	146.00
33	1040000300	LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 kA.	1.00 ชุด	165.00	135.00
34	1040010015	ANIMAL BARRIER	1.00 ชิ้น	450.00	70.00
35	1040010016	CUTOUT BRACKET	1.00 ชิ้น	628.00	76.00
36	1040010100	CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE ISULATOR,DROPOUT 33 KV. 100 A.	1.00 ชุด	3,700.00	265.00
37	1040020013	H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A	1.00 ชิ้น	98.30	0.00
38	1040030102	FUSE LINK 33 kv. 3 A.EEI-NEMA TYPE K OR HIGH SURGE TYPE	1.00 ชิ้น	112.00	0.00
39	1050000206	TR., 30KVA,1P,19-0.48/0.24KV, SC	1.00 ชิ้น	96,670.00	3,704.50
40	1050100003	BRACKET,STEEL,FOR TRANSFORMER SECONDARY LEAD	2.00 ชุด	106.00	0.00
41	1090250039	VOLTAGE TRANSFORMER BUSHING COVERS	1.00 ชิ้น	280.00	43.00
42	1090250040	DROPOUT FUSE CUTOOUT COVERS	1.00 ชิ้น	670.00	113.00
43	1090250041	LIGHTNING ARRESTER COVERS	1.00 ชิ้น	110.00	43.00
รวมเงิน (ค่าวัสดุ, ค่าแรง) ของแรงงานติดตั้งโดยใช้วัสดุใหม่ (บาท)				118,150	9,555
รวมเงิน (ค่าวัสดุ, ค่าแรง) ของ งานติดตั้งใหม่ - วัสดุใหม่ (NEW MATERIAL) (บาท)				118,150	9,555
ค่าควบคุมงาน	30.00 %	ของค่าแรง	(	9,555)	2,867
ค่าขนส่ง	5.00 %	ของค่าวัสดุ	(	118,150)	5,907
ค่าเบ็ดเตล็ด	5.00 %	ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	(	136,479)	6,824
ค่าดำเนินการ	5.00 %	ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด	(	143,303)	7,165
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าควบคุมงาน + ค่าขนส่ง + ค่าเบ็ดเตล็ด + ค่าดำเนินการ) ของงานก่อสร้าง (บาท)					150,468

หมายเหตุ 1. ใช้ ราคามาตรฐานพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 3/2569 ณ วันที่ 30 เมษายน 2569
 2. จำนวนเงินดังกล่าวเป็นเพียงราคาต้นทุนเท่านั้น กรณีของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของผู้ใช้ไฟฟ้า การคิดกำไรให้ดูจากรายงานสรุปราคาค่าใช้จ่ายในการประมาณการฯ และ รายงานแสดงรายละเอียดการคิดกำไรขั้นต้น

อธิบดี

อธิบดี

ผู้สำรวจ นาย อภิสิทธิ์ แก้วมุณี

ผู้ประมาณการ นาย อภิสิทธิ์ แก้วมุณี

ผู้ตรวจสอบ นาย อธิพงศ์ นานนท์

ประมาณการค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบจำหน่าย

งานที่ TF09-0A3/690796 เขตการไฟฟ้า กฟต. 3 (ยะลา)
 ชื่องาน ขบวนการหลวงสงขลาที่ 1 กรมทางหลวง จุดที่ 2
 ที่อยู่
 เบอร์โทรศัพท์

ค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุน

1	มิเตอร์ - MT.มิเตอร์	1,413	บาท
	รวมเงิน	1,413	บาท

ค่าใช้จ่ายที่คิดจากผู้ใช้ไฟฟ้า

ระบบจำหน่ายภายใน (02.2)

1	หม้อแปลงภายใน - TR.แผนกหม้อแปลงภายใน	150,468	บาท
	รวมเงิน	150,468	บาท
	กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟฟ้า - 02.2)		บาท
	กำไรขั้นต้น	30,093	บาท
	% ลดกำไร	0	%
	จำนวนเงินที่ลดราคา	0	บาท
	กำไรสุทธิ	30,093	บาท

อภินันท์

อภินันท์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน

เรียน ผจก. กฟส.หาดใหญ่

ตามที่ กฟส.หาดใหญ่ ได้มอบหมายให้ ผบส.กฟส.หาดใหญ่ ดำเนินการก่อสร้าง
แนวทางหลวงสงขลาที่ 1 กรมทางหลวง จุดที่ 2

ในชั้นนี้เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานในการก่อสร้าง/รื้อถอน ดังรายการต่อไปนี้

หมายเลขผัง : TF09-0A3/690796

มิเตอร์ - MT.มิเตอร์

รายการ	ประมาณการ (บาท)	ขออนุมัติ (เปอร์เซ็นต์)	อนุมัติ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
ค่าแรง	324	90	292	32
ค่าควบคุมงาน	97	90	87	10
ค่าขนส่ง	41	90	37	4
ค่าเบ็ดเตล็ด	64	90	58	6
รวม	526		473	53

หม้อแปลงภายใน - TR.แผนกหม้อแปลงภายใน

รายการ	ประมาณการ (บาท)	ขออนุมัติ (เปอร์เซ็นต์)	อนุมัติ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
ค่าแรง	9,555	90	8,600	956
ค่าควบคุมงาน	2,867	90	2,580	287
ค่าขนส่ง	5,907	90	5,316	591
ค่าเบ็ดเตล็ด	6,824	90	6,142	682
รวม	25,153		22,638	2,515

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย (ค่าแรง + ค่าควบคุมงาน + ค่าขนส่ง + ค่าเบ็ดเตล็ด) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
23,111.10 (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์)

โดยให้ ผจก. กฟส.หาดใหญ่ เป็นผู้เบิกและสั่งจ่ายจากเงินรายได้ของ กฟส.หาดใหญ่ ดำเนินการก่อสร้าง
ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้ใช้ไฟ ผู้ใช้ไฟต้องชำระค่าใช้จ่ายตามระเบียบหรือได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการได้

อนุมัติตามเสนอ

ลงชื่อ

ผู้ขออนุมัติ

(นาย สราวุธ จุลจินดา)

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ตำแหน่ง

ผบ.บส.กฟส.หญ.

(นาย โชคชัย ชาญกุล)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟส.หญ.